

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市大網245番地先配水管改良工事			
事業の場所		大網白里市大網245番地先～同111番地先			
請負業者名		(株)吉田工業			
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)	
	契約日	令和4年8月10日	令和5年3月7日	令和5年3月27日	
	契約金額	90,475,000円	変更なし	98,330,100円	
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=510.7m、φ100 L=31.0m、φ75 L= 55.0m</p> <p>イ 給水装置工事 20件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=534.7m、75mm L=101.0m、50mm L= 52.0m</p> <p>エ 給水管仮設工事 20件</p>	変更なし	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=514.1m、φ100 L=31.0m、φ75 L= 53.3m</p> <p>イ 給水装置工事 21件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=534.7m、75mm L=101.0m、50mm L= 50.9m</p> <p>エ 給水管仮設工事 21件</p>	
	契約期間	令和4年8月11日 ～ 令和5年3月10日	令和4年8月11日 ～ 令和5年3月29日	変更なし	
	変更理由	当初予定にない埋設物(ボックスカルバート等)が多く伏せ越し工が発生したこと及び地元との調整により期間を要したことから本工事の工期末を延長するものである。		当初設計では、地下水の水位が不詳であったこと及び過大計上を回避するため、地下水位低下工法は未計上としていたが、現場の水位を掘削溝(底面)より下げなければ既設管の撤去及び新設管の布設が困難であると判断し、地下水位低下工法として簡易ウェルポイント工を追加計上すること及び、当初予定にない埋設物(ボックスカルバート等)の伏せ越し工が増えたことによる材料の追加が必要なため、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定により、条件を変更し、請負代金を増額変更するものである。	