

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市東新宿1番地先配水管改良工事<横6号幹線>		
事業の場所		東金市東新宿1-13番地先~東金907番地先		
請負業者名		㈱高山工業		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)
	契約日	令和5年8月25日	令和6年2月28日	令和6年3月22日
	契約金額	99,550,000円	変更なし	100,925,000円
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=161.1m、φ150 L=65.1m、 φ100 L=17.1m、φ75 L=9.0m PE-JW φ100 L=237.7m イ 給水装置工事 16件 ウ 配水管仮設工事 呼び径200mm L=186.2m、100mm L=86.7m、 75mm L=327.3m エ 給水管仮設工事 15件</p>	変更なし	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=161.4m、φ150 L=51.0m、 φ100 L=14.3m、φ75 L=7.3m PE-JW φ100 L=237.3m イ 給水装置工事 17件 ウ 配水管仮設工事 呼び径200mm L=186.2m、100mm L=86.8m、 75mm L=333.5m エ 給水管仮設工事 15件</p>
	契約期間	令和5年8月26日 ~ 令和6年2月29日	令和5年8月26日 ~ 令和6年3月22日	変更なし
	変更理由		<p>本工事を進めていくうえで、当初予定にない埋設物(ボックスカルバートや不明管等)が多く、伏越し工が発生したこと及び機械掘削が困難であったことから日進量が低下したことにより、本工事の工期を延長するものである。</p>	<p>当初設計では、ボックスカルバートの下越しを予定としていたが、試掘工事及び周辺構造物の状況から作業スペースがなく1日で作業が終わらないこと及び湧水、開削工法による周辺施設への影響により下越しが困難であったため上越し施工への変更を行うことと判断し、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号に基づき、上越し施工の材料及び労務を追加し、請負代金額を増額変更するものである。</p>