

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		大網白里市大網111番地先配水管改良工事<第1工区>		
事業の場所		大網白里市大網111番地先～同128番地先		
請負業者名		鈴木土建㈱		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和5年8月25日	令和6年2月29日	令和6年3月22日
	契約金額	88,626,054円	変更なし	90,244,000円
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=515.8m、φ100 L=17.9m、φ75 L=31.8m</p> <p>イ 給水装置工事 24件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=533.1m、75mm L=79.4m、50mm L=13.1m</p> <p>エ 給水管仮設工事 24件</p>	変更なし	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=514.6m、φ100 L=18.3m、φ75 L=30.0m</p> <p>イ 給水装置工事 23件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=533.1m、75mm L=79.4m、50mm L=13.1m</p> <p>エ 給水管仮設工事 25件</p>
	契約期間	令和5年8月26日 ～ 令和6年2月29日	令和5年8月26日 ～ 令和6年3月22日	変更なし
	変更理由		<p>本工事を進めていくうえで、当初予定にない埋設物（ボックスカルバートや不明管等）が多く、伏越し工が発生したこと及び機械掘削が困難であったことから日進量が低下したことにより、本工事の工期末を延長するものである。</p>	<p>当初設計では、交通誘導員の配置を1日あたり3名で計上していたが、現場の地形及び商店からの要望により、誘導員の増員が必要であると判断し、建設工事請負契約約款第20条（条件変更等）第1項第4号及び第5号の規定に基づき、交通誘導員の人数変更を行い、請負代金額を増額変更するものである。</p>