

令和5年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市和田350番地先配水管改良工事<横6号幹線>	
事業の場所		山武市和田350番地先~同558番地先	
請負業者名		東海建設㈱	
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)
	契約日	令和5年7月27日	令和6年2月29日
	契約金額	123,352,240円	95,889,200円
	事業概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=467.8m、φ75 L=14.3m PE-JW φ50 L=5.6m</p> <p>イ 配水管更生工事 ホースライニング工 φ300 L=21.8m</p> <p>ウ 給水装置工事 20件</p> <p>エ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=297.0m、75mm L=139.7m、 50mm L=74.7m</p> <p>オ 給水管仮設工事 20件</p>	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=452.4m、φ75 L=14.5m PE-JW φ50 L=6.9m</p> <p>イ 配水管更生工事 ホースライニング工 φ300 L=0m</p> <p>ウ 給水装置工事 21件</p> <p>エ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=297.0m、75mm L=137.7m、 50mm L=74.2m</p> <p>オ 給水管仮設工事 20件</p>
	契約期間	令和5年7月28日 ~ 令和6年2月29日	変更なし
変更理由	<p>当初設計では、近隣の地質柱状図及び過去の山武水道発注工事にて地下水を確認出来なかったことから、地下水対策は未計上としていたが、試掘調査を実施したところ、地下水を深さ80cmで確認出来たことから、補助工法(薬液注入等)が必要となったこと及び他企業の埋設管が電柱に近接していることが判明し、土留工の設置が困難であり、電柱の倒壊の危険性があるため、電柱の移設が必要となり関係機関と協議をした結果、工期内の完成が困難であり配水管更生工事を減工する必要があることから、工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定により、請負代金額を減額変更するものである。</p>		