

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市松尾町松尾 50 番地先配水管移設工事<排水対策工事関連>

(工事箇所) 山武市松尾町松尾 50 番地先～松尾町大堤 55 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成 31 年 3 月 25 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を遵守すること。

③関連する他工事等

・山武市 排水対策工事

④道路復旧について

・道路復旧は仮復旧及び本復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，品質・規格証明書，設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

平成 30 年度	工事番号		企業長	局長	水道技術 管理者	課長	班長	班長	班員		設計 主任	浄書 校合
工事名	山武市松尾町松尾50番地先配水管移設工事<排水対策工事関連>											
事業名	配水管移設事業					工事場所	山武市松尾町松尾50番地先～松尾町大堤55番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、山武市発注の排水対策工事に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①PE-JW φ 75 L=119.9m、φ 50 L=36.1m 2. 給水装置工事 9件 3. 配水管仮設工事 呼び径50mm L=163.0m 4. 給水管仮設工事 9件</p>											
備考	配水管除却：VP φ 75 L=119.5m、φ 50 L=36.0m											
工事施行方法	請 負											

案内図



工事箇所

市立松尾小学校

立松尾高等学校

松尾自治体事務所

海防記念館 松尾分館