

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 東金市田間 1413 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線>

(工事箇所) 東金市田間 1413 番地先～松之郷 1926 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成 31 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内検査を原則とする。

③関連する他工事等 なし。

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----|----|----|------|-------------------------|--|--|--|------|------|
| 平成 30 年度 | 工事番号 | | 企業長 | 局長 | 課長 | 班長 | | | | | 設計主任 | 浄書校合 |
| 工事名 | 東金市田間1413番地先配水管改良工事<横6号幹線> | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 配水管改良事業 | | | | | 工事場所 | 東金市田間1413番地先～松之郷1926番地先 | | | | | |
| 予算科目 | | | | | | | | | | | | |
| 工事費総額 | | | | | | | | | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | | | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 概 要 | <p>本工事は、横6号幹線整備に伴い配水管を布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ 300 L=605.0m, φ 150 L=20.1m, φ 75 L=24.3m ②PE-JW φ 50 L=3.4m</p> <p>2. 給水装置工事 28件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=99.2m, 75mm L=397.8m, 50mm L=171.5m</p> <p>4. 給水管仮設工事 28件</p> | | | | | | | | | | | |
| 備考 | <p>配水管除却：DIP φ 150 L=83.9m, φ 75 L=171.7m, φ 50 L=3.4m VP φ 150 L=100.0m, φ 75 L=68.3m, φ 50 L=13.2m 残置：VP φ 50 L=124.1m</p> | | | | | | | | | | | |
| 工事施行方法 | 請 負 | | | | | | | | | | | |



工事箇所