

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市小西 480 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線第 1 工区>

(工事箇所) 大網白里市小西 480 番地先～養安寺 276 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成 31 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内検査を原則とする。

③関連する他工事等 大網白里市養安寺 276 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線第 2 工区>。

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，品質・規格証明書，設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

平成 30 年度	工事番号		企業長	局長	課長	班長					設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市小西480番地先配水管改良工事<縦2号幹線第1工区>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	大網白里市小西480番地先～養安寺276番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に 布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 300 L=656.7m、φ 75 L=12.0m 2. 給水装置工事 3件 3. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=699.4m、50mm L=21.6m 4. 給水管仮設工事 3件</p>											
備考	<p>配水管除却：DIP φ 350 L=641.6m、φ 300 L=15.6m、φ 250 L=3.6m、 φ 100 L=4.1m、φ 75 L=1.7m、VP φ 75 L=2.3m</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

