

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 東金市八坂台1丁目2107番地先外耐震補強工事<縦4号幹線>

(工事箇所) 東金市八坂台1丁目2107番地先外3箇所

(工事期間) 契約日の翌日から平成31年2月20日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等

・特になし

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書(使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書(精算設計用資料)、竣工図「CDデータ(PDF/A1サイズ/白黒及びCADデータ)」工事写真等及び監督員の指示によるもの)の提出は、完成期限の2週間前までに提出するものとする。

平成 30 年度	工事番号		企業長	局長	課長	班長	班員				設計主任	浄書校合
工事名	東金市八坂台1丁目2107番地先外耐震補強工事<縦4号幹線>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市八坂台1丁目2107番地先外 3 箇所					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、災害時に備え、耐震性能を有していない配水管路の継手部を補強するものである。</p> <p>1. フランジ補強金具設置 φ300 2箇所、φ150 2箇所、φ100 6箇所</p> <p>2. A形補強金具設置 φ100 1箇所</p>											
備考												
工事施行方法	請 負											

案内図
工事箇所全域図

①文化会館前
仕切弁φ100

③ふれあいセンター前
仕切弁φ150

④田間中央公園前
地上式双口消火栓

②公園先T字路
仕切弁φ300

