

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市大網 22 番地先配水管移設工事<金谷川改修工事関連>

(工事箇所) 大網白里市大網 22 番地先～同 90 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成 31 年 3 月 25 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等 金谷川河川改修事業。

④給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

平成 30 年度	工事番号		企業長	局長	課長	班長					設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市大網22番地先配水管移設工事<金谷川改修工事関連>											
事業名	配水管移設事業					工事場所	大網白里市大網22番地先～同90番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、大網白里市発注の金谷川河川改修工事に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>1. 配水管布設工事</p> <p>①DIP-GX φ150 L=45.1m</p> <p>②SUS φ150 L=13.6m</p> <p>③PE-JW φ100 L=6.3m, φ75 L=14.6m</p> <p>④排水施設 1基</p> <p>2. 給水装置工事 1件</p>											
備考	<p>配水管除却：DIP φ150 L=25.0m、φ75 L=8.4m、VP φ150 L=20.0m、φ75 L=6.2m</p> <p>DIP φ100 L=15.0m(残置)</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図

工事箇所

