

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 東金市福俵 488 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線>

(工事箇所) 東金市福俵 488 番地先～同 713 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 3 月 10 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内検査を原則とする。

③関連する他工事等 なし。

④その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面及び変更数量計算書の提出は、完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 2 年度	工事番号		企業長	局長	課長	補佐					設計主任	浄書校合
工事名	東金市福俵488番地先配水管改良工事<縦2号幹線>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市福俵488番地先～同713番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に 布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ 300 L=475.4m、φ 100 L= 8.2m ②PE-JW φ 100 L= 54.5m、φ 75 L=11.2m</p> <p>2. 給水装置工事 8件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=481.7m、100mm L=73.4m 50mm L= 10.6m</p> <p>4. 給水管仮設工事 8件</p>											
備考	<p>配水管除却：DIP φ 350 L=475.4m、φ 250 L=5.3m SP φ 100 L=11.8m、VP φ 100 L=61.8m、VP φ 75 L=58.9m</p>											
工事施行方法	請 負											

案内図



工事箇所

福俵

福俵

福俵

東金市

大網白里市

清名幸谷

清名幸谷