

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 東金市家之子 2268 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線第 2 工区>

(工事箇所) 東金市家之子 2268 番地先～山武市姫島 937 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等

・東金市道庭 679 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線第 1 工区>

・山武市姫島 937 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線第 3 工区>

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 2 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長	班長			設計主任	浄書校合
工事名	東金市家之子2268番地先配水管改良工事<横6号幹線第2工区>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市家之子2268番地～山武市姫島937番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、横6号幹線整備に伴い配水管を布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 300 L=450.9m、φ 75 L=47.5m</p> <p>2. 給水装置工事 16件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=450.0m、75mm L=31.8m、50mm L=52.5m</p> <p>4. 給水管仮設工事 16件</p>											
備考	配水管除却：DIP φ 150 L=450.0m、φ 75 L=9.6m、VP φ 75 L=33.1m、φ 50 L=6.9m											
工事施行方法	請 負											

