

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 東金市福俵 1360 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線第 2 工区>

(工事箇所) 東金市福俵 1360 番地先～上谷 845 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・ 東金市福俵 1308 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線>

・ 東金市福俵 713 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線第 1 工区>

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤その他

・ 完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・ なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和3年度	工事番号		企業長	局長	施設課長	課長補佐	班長					設計主任	浄書校合
工事名	東金市福俵1360番地先配水管改良工事＜縦2号幹線第2工区＞												
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市福俵1360番地先～上谷845番地先						
予算科目													
工事費総額													
工事価格													
消費税及び地方消費税相当額													
工事概要	本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 300 L=791.4m、 φ 75 L=8.4m 2. 配水管仮設工事 呼び径250mm L=802.4m、 75mm L=14.7m												
備考	配水管除却：DIP φ 350 L=791.1m、 φ 75 L=8.4m VP φ 75 L=1.5m												
工事施行方法		請 負											

案 内 図 S=1:5000



工事箇所

令和3年度									
工事名称		東金市稲俣1360番地先配水管改良工事(縦2号幹線2区)							
図面名称		案 内 図		設計 番号		図面 番号			
縮 尺		図 示		設計年月日					
企業長	局 長	次 長	課 長	主 幹	副主幹	製 図	設 計		
山武郡市広域水道企業団									