

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 東金市福俵 713 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線第 1 工区>

(工事箇所) 東金市福俵 713 番地先～同 1360 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 3 月 15 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

- ・ 東金市福俵 1360 番地先配水管改良工事<縦 2 号幹線第 2 工区>

- ・ 東金市福俵 1308 番地先配水管改良工事<横 6 号幹線>

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・ 完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

- ・ なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和3年度	工事番号		企業長	局長	課長	補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	東金市福俵713番地先配水管改良工事＜縦2号幹線第1工区＞											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市福俵713番地先～同1360番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 300 L=710.1m, φ 75 L=24.2m 2. 給水装置工事 1件 3. 配水管仮設工事 呼び径250mm L=690.3m, 50mm L=29.9m 4. 給水管仮設工事 1件											
備考	配水管除却：DIP φ 350 L=710.1m VP φ 75 L= 11.7m, φ 50 L=89.5m											
工事施行方法		請 負										

案内図

工事箇所

