

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 東金市東上宿 11 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 東金市東上宿 11 番地先～東岩崎 24 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 3 月 10 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

- ・ 東金市東上宿 15 番地先配水管改良工事＜縦 3 号幹線第 1 工区＞

- ・ 東金市東上宿 28 番地先配水管改良工事＜縦 3 号幹線第 2 工区＞

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・ 完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

- ・ なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 3 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長					設計主任	浄書校合
工事名	東金市東上宿11番地先配水管改良工事												
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市東上宿11番地先～東岩崎24番地先						
予算科目													
工事費総額													
工事価格													
消費税及び地方消費税相当額													
工 事 概 要	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に 布設替えるものである。 1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ 300 L=336.7m、φ 100 L=38.0m ②PE-JW φ 100 L=218.4m 2. 給水装置工事 10件 3. 配水管仮設工事 呼び径200mm L=338.9m、75mm L=272.2m 4. 給水管仮設工事 10件												
備考	配水管除却：DIP φ 300 L=326.1m、φ 100 L=156.6m VP φ 100 L= 92.3m、φ 75 L= 1.5m												
工事施行方法		請 負											

