

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 横芝光町栗山3338番地先配水管移設工事<縦8号幹線>

(工事箇所) 横芝光町栗山3338番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和5年12月20日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・なし

④道路復旧は、本復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 5 年度	工事番号		企業長	局長	課長	補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	横芝光町栗山3338番地先配水管移設工事<縦8号幹線>											
事業名	配水管移設工事					工事場所	横芝光町栗山3338番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、横芝光町の依頼により配水管を移設するものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 200 L=88.6m、φ 100 L=18.8m、φ 75 L=16.9m</p> <p>2. 給水装置工事 3件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径100mm L=99.1m、75mm L=24.8m、50mm L=24.5m</p> <p>4. 給水管仮設工事 3件</p> <p>5. 舗装本復旧工事 A=537㎡</p>											
備考	<p>配水管除却：DIP φ 200 L=75.3m (撤去)</p> <p>VP φ 100 L=20.3m、φ 50 L=19.7m (撤去)</p>											
工事施行方法	請 負											

