

現場説明書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工事名) 大網白里市大網 128 番地先配水管改良工事<第 2 工区>

(工事箇所) 大網白里市大網 128 番地先～同 400 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 6 年 2 月 29 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して期限内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・大網白里市大網 245 番地先外舗装本復旧工事

・大網白里市大網 111 番地先配水管改良工事<第 1 工区>

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和5年度	工事番号		企業長	局長	課長	補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市大網128番地先配水管改良工事<第2工区>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	大網白里市大網128番地先～同400番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に 布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ150 L=307.6m、φ100 L=12.7m、φ75 L=11.8m ②PE-JW φ100 L=144.7m、φ75 L=49.8m</p> <p>2. 給水装置工事 42件</p> <p>3. 配水管仮設工事 呼び径100mm L=319.6m、75mm L=228.8m、50mm L=58.3m</p> <p>4. 給水管仮設工事 46件</p>											
備考	配水管除却：VP φ150 L=315.6m、φ100 L=160.0m、φ75 L=51.1m、φ50 L=12.5m											
工事施行方法	請 負											

案内図

工事箇所

