

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市早船1607番地先配水管改良工事<横6号幹線>

(工事箇所) 山武市早船1607番地先～柴原132番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和8年3月16日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等は、なし。

④道路復旧は、本復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 7 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	課長補佐	班長	班員		設計主任	浄書校合
工事名	山武市早船1607番地先配水管改良工事＜横6号幹線＞											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市早船1607番地先～柴原132番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 1. 配水管布設工事 ①DIP-GX φ 300 L=25.3m、φ 150 L=10.0m ②SUS φ 300 L=17.1m 2. 給水装置工事 1件 3. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=67.8m、100mm L=24.1m 4. 給水管仮設工事 1件											
備考	配水管除却：DIP φ 300 L=25.3m、φ 150 L=10.0m（撤去） SP φ 300 L=15.2m（撤去）											
工事施行方法		請 負										

蓮光院